

Daftar Kuantitas dan Harga

PEKERJAAN : RENOVASI RUMAH DINAS DI JL. SOKA NO 7
LOKASI : KAMPUS IPB DRAMAGA BOGOR

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp)
a	b	c
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	8.274.775,00
II	PEKERJAAN BETON	2.874.169,05
III	PEKERJAAN PASANGAN	75.913.568,19
IV	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	26.050.000,00
V	PEKERJAAN SANITASI	40.893.164,00
VI	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	29.312.193,00
VII	PEKERJAAN PENGECATAN	81.731.377,74
VIII	PEKERJAAN PAGAR BRC	57.863.858,74
	JUMLAH	322.913.105,71
	PPN 11 %	35.520.441,63
	JUMLAH TOTAL	358.433.547,34
	DIBULATKAN	358.433.000,00
TERBILANG :		
TIGA RATUS LIMA PULUH DELAPAN JUTA EMPAT RATUS TIGA PULUH TIGA RIBU RUPIAH		

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

PEKERJAAN : RENOVASI RUMAH DINAS DI JL. SOKA NO 7
LOKASI : KAMPUS IPB DRAMAGA BOGOR

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL.	SAT.	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pekerjaan Alat Bantu,Peranca/Scaffolding di Lokasi Pekerjaan	1,00	ls	1.000.000,00	1.000.000,00
2	Pek. Pembersihan Lokasi Selama & Setelah Pekerjaan	1,00	ls	1.000.000,00	1.000.000,00
3	Pek. Pembongkaran Jendela Existing	1,00	ls	500.000,00	500.000,00
4	Pek. Pembongkaran Keramik Existing	79,80	m2	26.125,00	2.084.775,00
5	Pek. Pembongkaran Closet & Wastafel Existing (3 Closet Duduk & 2 Wastafel)	1,00	ls	500.000,00	500.000,00
6	Pek. Perbaikan Bocor	1,00	ls	2.000.000,00	2.000.000,00
	Penggantian Genteng Plentong Exisitng				
	Perbaikan Karpusan Existing				
7	Pek. Pengadaan Alat Pelindung Diri				
	- Topi Pelindung (Safety Helmet)	4,00	bh	35.000,00	140.000,00
	- Sarung Tangan (Safety Gloves)	2,00	psg	25.000,00	50.000,00
	- Rompi Keselamatan (Safety Vest)	4,00	bh	25.000,00	100.000,00
	- Bendera K3 + Rambu-Rambu Keselamatan	1,00	bh	150.000,00	150.000,00
8	Pek. Pengendalian Risiko BPJS K3 (Keselamatan Kerja Konstruksi)	1,00	ls	750.000,00	750.000,00
	- Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)				
	- Jaminan Kematian (JKM)				
				Sub. Total	8.274.775,00
II	PEKERJAAN BETON				
1	Pek. Lantai Kerja Bawah Sloof tb=5cm	0,03	m3	1.382.090,85	41.462,73
2	Pek. Sloof Beton 15/20 SiteMix	0,12	m3	6.703.960,80	804.475,30
3	Pek. Ringbalk Beton 15/20 SiteMix	0,12	m3	6.703.960,80	804.475,30
4	Pek. Kolom Beton Type KP 10/10 SiteMix	0,06	m3	6.703.960,80	429.053,49
5	Pek. Rabat Beton Tb. 10cm SiteMix (Peninggian Lantai Mushola)	0,58	m3	1.382.090,85	794.702,24
				Sub. Total	2.874.169,05
III	PEKERJAAN PASANGAN				
1	Pas. Bata Ringan Tb. 10cm	14,40	m2	204.568,34	2.945.784,12
2	Pas. Plesteran dan acian dinding Ad. 1 : 5	28,80	m2	175.968,91	5.067.904,60
3	Pas. Keramik KM 25x25 cm Anti Slip Mulia	11,80	m2	264.371,25	3.119.580,75
4	Pas. Keramik Dinding KM 25x40 cm Mulia	59,00	m2	264.371,25	15.597.903,75
5	Pas. Keramik Dinding Dapur 25x40 cm Mulia	3,75	m2	264.371,25	991.392,19
6	Pas. Keramik 50x50 cm Mulia (Meja Dapur)	5,25	m2	276.495,12	1.451.599,38
7	Pas Granit Lantai 60x60 cm Anti Slip Sandi Mas	25,58	m2	472.406,77	12.081.803,14
8	Pas. Vinyl Lantai (Mushola)	6,00	m2	385.767,80	2.314.606,80
9	Pas. Paving Block 10x20 cm tb. 6cm	14,40	m2	221.508,10	3.189.716,64
10	Pas. Plafond Gypsum Tb.9mm + Rangka hollow JayaBoard	66,64	m2	157.101,10	10.468.824,86
11	Pas. Plafond GRC Tb.4mm + Rangka hollow	43,50	m2	166.868,86	7.258.795,52
12	Pas. List Plafond Gypsum t. 8cm	48,00	m1	46.752,63	2.244.126,19
13	Pas. Listplank GRC Tb. 9mm	60,30	m1	131.949,09	7.956.530,25
14	Pas. Talang Datar Zinalume tb. 0,5mm	7,00	m1	175.000,00	1.225.000,00
				Sub. Total	75.913.568,19
IV	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA				
1	Pek. Daun Pintu Kayu Panel Type PJ1	1,00	unit	4.850.000,00	4.850.000,00
2	Pek. Handle Pintu Solid (Semua Pintu Handle Ganti Baru)	18,00	bh	550.000,00	9.900.000,00
3	Pek. Pintu Spandrell Kamar Mandi	3,00	unit	2.850.000,00	8.550.000,00
4	Pek. Pintu Teralis	1,00	unit	2.750.000,00	2.750.000,00
				Sub. Total	26.050.000,00
V	PEKERJAAN SANITASI				
1	Pas. Shower + Kran Air Onda (Lengkap Accessories)	3,00	bh	2.093.388,00	6.280.164,00
2	Pas. Floor Drain ONDA	3,00	bh	121.000,00	363.000,00
3	Pas. Wastafel Merk TOTO LW 247 CJ (Incl. Kran) + Cermin	2,00	bh	2.950.000,00	5.900.000,00
4	Pas. Closet Duduk Merk Toto CW420J (Inc Accessories)	3,00	bh	3.350.000,00	10.050.000,00
5	Pek. Toren Watertank 1000 liter Pinguin	1,00	unit	4.000.000,00	4.000.000,00
6	Pek. Rangka Besi Menara WaterTank t. 4m	1,00	pkt	8.750.000,00	8.750.000,00
7	Pek. Pompa Air Shimizu PC-375 BIT	1,00	bh	3.750.000,00	3.750.000,00
8	Pek. KitchenSink Pantry	1,00	bh	1.800.000,00	1.800.000,00
				Sub. Total	40.893.164,00

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL.	SAT.	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
VI	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK				
1	Pas. Instalasi titik Lampu NYM 2x1,5 mm	26,00	ttk	254.705,00	6.622.330,00
2	Pas. Instalasi stop kontak NYM 2x1,5 mm	24,00	ttk	254.705,00	6.112.920,00
3	Pas. Instalasi saklar NYM 2x1,5 mm	17,00	ttk	254.705,00	4.329.985,00
4	Pas. Saklar Tunggal Broco	8,00	bh	44.451,00	355.608,00
5	Pas. Saklar Ganda Broco	9,00	bh	70.950,00	638.550,00
6	Pas. Stop Kontak Broco	16,00	bh	77.000,00	1.232.000,00
7	Pas. Stop Kontak AC Broco	8,00	bh	103.400,00	827.200,00
8	Pas. Lampu Downlight Inbow 12 Watt Philips	26,00	bh	213.400,00	5.548.400,00
9	Pas. MCB 1 Phase 10 A Schneider	8,00	bh	155.650,00	1.245.200,00
10	Box Panel Uk. 30 x 40 x 15 cm	1,00	bh	2.400.000,00	2.400.000,00
				Sub. Total	29.312.193,00
VII	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pek. Pengerokan Dinding Existing	360,58	m2	17.325,00	6.246.979,20
2	Pek. Pengecatan dinding 2x Vinilex	901,44	m2	46.869,74	42.250.253,92
3	Pek. Pengecatan Plafond + List 2x Vinilex	379,96	m2	47.436,95	18.024.143,52
4	Pek. Vernis Batu Alam Existing	9,00	m2	78.746,64	708.719,72
5	Pek. Pengecatan Atap Asbes Existing (Nodrop)	85,80	m2	78.205,60	6.710.040,48
6	Pek. Pengecatan Lisplank 2x Glotex	30,15	m2	54.366,35	1.639.145,30
7	Pek. Pengecatan Rangka Besi Kanopi 2x Glotex	35,00	m2	54.366,35	1.902.822,08
8	Pek. Pengecatan Kusen Pintu & Jendela + Daun Pintu & Jendela Existing 2x Glotex	78,16	m2	54.366,35	4.249.273,53
				Sub. Total	81.731.377,74
VIII	PEKERJAAN PAGAR BRC				
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	13,44	m3	130.625,00	1.755.600,00
2	Pek. Urugan Tanah Kembali Pondasi	1,22	m3	96.250,00	117.232,50
3	Pek. Urugan Pasir Bawah pondasi	0,67	m3	520.203,20	349.576,55
4	Pek. Pondasi batu kali setempat 1 Pc : 5 Ps	11,55	m3	1.480.772,70	17.102.924,69
5	Pekerjaan Pagar BRC Hot Dip Galvanis				
	- Pasangan Tiang Dia. 2", Tinggi 200 cm Tbl. 1,5 mm + Accessories	21,00	bh	536.525,00	11.267.025,00
	- Pasangan Pagar BRC Hot Dip Galvanis, Tinggi 150 cm, dia. 8mm, Panjang 240 cm	20,00	lmbr	1.213.575,00	24.271.500,00
6	Pek. Pintu Besi	1,00	unit	3.000.000,00	3.000.000,00
				Sub. Total	57.863.858,74

DAFTAR HARGA UPAH

No	Uraian	Upah
1	Mandor	250.000,00
2	Kepala Tukang	225.000,00
3	Kepala Tukang Batu	225.000,00
4	Kepala Tukang Kayu	225.000,00
5	Kepala Tukang Besi	225.000,00
6	Kepala Tukang Cat	225.000,00
7	Kepala Tukang Listrik	225.000,00
8	Tukang	200.000,00
9	Tukang Batu	200.000,00
10	Tukang Kayu	200.000,00
11	Tukang besi	200.000,00
12	Tukang Alumunium	200.000,00
13	Tukang Cat	200.000,00
14	Tukang Listrik	200.000,00
15	Tukang Pipa	200.000,00
16	Tukang Plitur	200.000,00
17	Tukang Taman	200.000,00
18	Pekerja	150.000,00
19	Sopir	225.000,00
20	Operator	200.000,00
21	Mekanik	200.000,00
22	Pembantu Sopir	150.000,00
23	Pembantu Operator	150.000,00
24	Pembantu Mekanik	150.000,00

A. HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN

Jenis Pekerjaan : Pembongkaran Keramik
 Satuan : 1 m2
 Kode : A.9.

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0,15	150.000,00	22.500,00
	Mandor	L.04	OH	0,005	250.000,00	1.250,00
				Jumlah Tenaga		23.750,00
B	BAHAN					
				Jumlah Harga		
C	PERALATAN					
				Jumlah Alat		
D	JUMLAH (A+B+C)					23.750,00
E	OVERHEAD & PROFIT			10% x D		2.375,00
F	JUMLAH HARGA PEKERJAAN (D+E)					26.125,00

B. HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH

Jenis Pekerjaan : Galian Tanah Biasa Dalam 1 m
 Satuan : 1 m³
 Kode : B.1.

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0,750	150.000,00	112.500,00
	Mandor	L.04	OH	0,025	250.000,00	6.250,00
				Jumlah Tenaga		118.750,00
B	BAHAN					
				Jumlah Bahan		
C	PERALATAN					
				Jumlah Alat		
D	JUMLAH (A+B+C)					118.750,00
E	OVERHEAD & PROFIT			10% x D		11.875,00
F	JUMLAH HARGA PEKERJAAN (D+E)					130.625,00

Jenis Pekerjaan : Urugan Kembali Galian Tanah
 Satuan : 1 m³
 Kode : B.8.

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0,500	150.000,00	75.000,00
	Mandor	L.04	OH	0,050	250.000,00	12.500,00
				Jumlah Tenaga		87.500,00
B	BAHAN					
				Jumlah Bahan		
C	PERALATAN					
				Jumlah Alat		
D	JUMLAH (A+B+C)					87.500,00
E	OVERHEAD & PROFIT			10% x D		8.750,00
F	JUMLAH HARGA PEKERJAAN (D+E)					96.250,00

Jenis Pekerjaan : Urugan Pasir
 Satuan : 1 m³
 Kode : B.10.

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0,300	150.000,00	45.000,00
	Mandor	L.04	OH	0,010	250.000,00	2.500,00
				Jumlah Tenaga		47.500,00
B	BAHAN					
	Pasir Urug			1,200	354.510,00	425.412,00
				Jumlah Bahan		425.412,00
C	PERALATAN					
				Jumlah Alat		
D	JUMLAH (A+B+C)					472.912,00
E	OVERHEAD & PROFIT			10% x D		47.291,20
F	JUMLAH HARGA PEKERJAAN (D+E)					520.203,20

C. HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI

JENIS PEKERJAAN : Pondasi Batu Belah 1:4
 SATUAN : 1 m3
 KODE : C.2.

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	1,500	150.000,00	225.000,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,750	200.000,00	150.000,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,075	225.000,00	16.875,00
	Mandor	L.04	OH	0,075	250.000,00	18.750,00
				Jumlah Tenaga		410.625,00
B	BAHAN					
	Batu belah		m3	1,200	401.310,00	481.572,00
	Semen Portland		Kg	163,000	1.404,00	228.852,00
	Pasir Pasang		m3	0,520	432.900,00	225.108,00
				Jumlah Harga		935.532,00
C	PERALATAN					
				Jumlah Alat		
D	JUMLAH (A+B+C)					1.346.157,00
E	OVERHEAD & PROFIT			10% x D		134.615,70
F	JUMLAH HARGA PEKERJAAN (D+E)					1.480.772,70

D. HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON

JENIS PEKERJAAN : Beton Mutu K-100
 SATUAN : 1 m3
 KODE : D.1.

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	1,6500	150.000,00	247.500,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,2750	200.000,00	55.000,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0280	225.000,00	6.300,00
	Mandor	L.04	OH	0,0830	250.000,00	20.750,00
				Jumlah Tenaga		329.550,00
B	BAHAN					
	Semen Portland		kg	247,0000	1.404,00	346.788,00
	Pasir beton		m3	0,6210	455.130,00	282.635,73
	Kerikil / Seplit		m3	0,7400	351.000,00	259.740,00
	Air		Liter	215,0000	175,50	37.732,50
				Jumlah Harga		926.896,23
C	PERALATAN					
				Jumlah Alat		
D	JUMLAH (A+B+C)					1.256.446,23
E	OVERHEAD & PROFIT			10% x D		125.644,62
F	JUMLAH HARGA PEKERJAAN (D+E)					1.382.090,85

JENIS PEKERJAAN : Sloof Beton
 SATUAN : 1 m3
 KODE : D.28.

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	5,3000	150.000,00	795.000,00
	Tukang batu	L.02	OH	0,2750	200.000,00	55.000,00
	Tukang kayu	L.02	OH	1,3000	200.000,00	260.000,00
	Tukang besi	L.02	OH	0,7700	200.000,00	154.000,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,2650	225.000,00	59.625,00
	Mandor	L.04	OH	0,2650	250.000,00	66.250,00
				Jumlah Tenaga		1.389.875,00
B	BAHAN					
	Paku 4 - 7 cm		kg	3,2000	31.590,00	101.088,00
	Besi Beton		kg	110,0000	16.380,00	1.801.800,00
	Kawat beton		kg	2,2500	29.250,00	65.812,50
	Semen Portland		kg	371,0000	1.404,00	520.884,00
	Pasir beton		m3	0,4986	455.130,00	226.927,82
	Kerikil / Seplit		m3	0,7440	351.000,00	261.144,00
	Kayu Balok Kelas II		m3	0,1750	5.190.120,00	908.271,00
	Multiplek 9 mm		Lembar	3,5000	193.050,00	675.675,00
	Bambu ø 5 - 6		Batang	6,0000	17.550,00	105.300,00
	Air		Liter	215,0000	175,50	37.732,50
				Jumlah Harga		4.704.634,82
C	PERALATAN					
				Jumlah Alat		
D	JUMLAH (A+B+C)					6.094.509,82
E	OVERHEAD & PROFIT			10% x D		609.450,98
F	JUMLAH HARGA PEKERJAAN (D+E)					6.703.960,80

F. HARGA SATUAN PEKERJAAN DINDING

JENIS PEKERJAAN : Bata Merah 1/2 Bata 1:5
 SATUAN : 1 m2
 KODE : F.4.

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0,3000	150.000,00	45.000,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,1000	200.000,00	20.000,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0100	225.000,00	2.250,00
	Mandor	L.04	OH	0,0150	250.000,00	3.750,00
				Jumlah Tenaga		71.000,00
B	BAHAN					
	Bata merah		bh	70,0000	1.170,00	81.900,00
	Semen Portland		Kg	9,6800	1.404,00	13.590,72
	Pasir Pasang		m3	0,0450	432.900,00	19.480,50
				Jumlah Bahan		114.971,22
C	PERALATAN					
				Jumlah Alat		
D	JUMLAH (A+B+C)					185.971,22
E	OVERHEAD & PROFIT			10% x D		18.597,12
F	JUMLAH HARGA PEKERJAAN (D+E)					204.568,34

JENIS PEKERJAAN : Pagar BRC
 SATUAN : 1 m2
 KODE : F.5.

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0,2500	150.000,00	37.500,00
	Tukang Besi	L.02	OH	0,3300	200.000,00	66.000,00
	Mandor	L.04	OH	0,0190	250.000,00	4.750,00
				Jumlah Tenaga		108.250,00
B	BAHAN					
	Pagar BRC Hot Dip Galvanis, Tinggi 150 cm, Panjang 240 cm. Dia. 8 mm		lbr	1,0000	995.000,00	995.000,00
				Jumlah Bahan		995.000,00
C	PERALATAN					
				Jumlah Alat		
D	JUMLAH (A+B+C)					1.103.250,00
E	OVERHEAD & PROFIT			10% x D		110.325,00
F	JUMLAH HARGA PEKERJAAN (D+E)					1.213.575,00

JENIS PEKERJAAN

: Tiang BRC Hot Dip Galvanis, Tinggi 200 cm

SATUAN

: 1 m2

KODE

: F.5.

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0,1500	150.000,00	22.500,00
	Tukang Besi	L.02	OH	0,2000	200.000,00	40.000,00
	Mandor	L.04	OH	0,0010	250.000,00	250,00
				Jumlah Tenaga		62.750,00
B	BAHAN					
	Tiang BRC Hot Dip Galvanis, Tinggi 200 cm, tbl. 1.5 mm		bh	1,0000	425.000,00	425.000,00
	Dop Pipa Galvanis 2"					
	Clam U Galvanis 2"					
	Baud 8 x 90 mm					
				Jumlah Bahan		425.000,00
C	PERALATAN					
				Jumlah Alat		
D	JUMLAH (A+B+C)					487.750,00
E	OVERHEAD & PROFIT			10% x D		48.775,00
F	JUMLAH HARGA PEKERJAAN (D+E)					536.525,00

G. HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN

JENIS PEKERJAAN : Plesteran 1:5 tebal 15 mm
 SATUAN : 1 m2
 KODE : G.2.

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0,3000	150.000,00	45.000,00
	Tukang Batu	L.03	OH	0,1500	200.000,00	30.000,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0150	225.000,00	3.375,00
	Mandor	L.04	OH	0,0150	250.000,00	3.750,00
				Jumlah Tenaga		82.125,00
B	BAHAN					
	Semen Portland		Kg	5,1840	1.404,00	7.278,34
	Pasir pasang		m3	0,0260	432.900,00	11.255,40
				Jumlah Bahan		18.533,74
C	PERALATAN					
				Jumlah Alat		
D	JUMLAH (A+B+C)					100.658,74
E	OVERHEAD & PROFIT			10% x D		10.065,87
F	JUMLAH HARGA PEKERJAAN (D+E)					110.724,61

JENIS PEKERJAAN : Acian
 SATUAN : 1 m2
 KODE : G.8.

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0,2000	150.000,00	30.000,00
	Tukang Batu	L.03	OH	0,1000	200.000,00	20.000,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0100	225.000,00	2.250,00
	Mandor	L.04	OH	0,0100	250.000,00	2.500,00
				Jumlah Tenaga		54.750,00
B	BAHAN					
	Semen Portland		Kg	3,2500	1.404,00	4.563,00
				Jumlah Bahan		4.563,00
C	PERALATAN					
				Jumlah Alat		
D	JUMLAH (A+B+C)					59.313,00
E	OVERHEAD & PROFIT			10% x D		5.931,30
F	JUMLAH HARGA PEKERJAAN (D+E)					65.244,30

H. HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING

JENIS PEKERJAAN : Lantai Keramik 25x25 Corak Anti Slip setara Mulia
 SATUAN : 1 m2
 KODE : H.4.

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0,2600	150.000,00	39.000,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,1300	200.000,00	26.000,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,0130	225.000,00	2.925,00
	Mandor	L.04	OH	0,0130	250.000,00	3.250,00
				Jumlah Tenaga		71.175,00
B	BAHAN					
	Keramik 25 x 25 Corak setara Mulia		m2	1,1000	78.000,00	85.800,00
	Semen Portland		Kg	10,4000	1.404,00	14.601,60
	Pasir pasang		M3	0,0450	432.900,00	19.480,50
	Semen warna		Kg	1,6200	30.420,00	49.280,40
				Jumlah Bahan		169.162,50
C	PERALATAN					
				Jumlah Alat		
D	JUMLAH (A+B+C)					240.337,50
E	OVERHEAD & PROFIT			10% x D		24.033,75
F	JUMLAH HARGA PEKERJAAN (D+E)					264.371,25

JENIS PEKERJAAN : Keramik 50x50 Setara Mulia
 SATUAN : 1 m2
 KODE : H.5.

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0,2600	150.000,00	39.000,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,1300	200.000,00	26.000,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,0130	225.000,00	2.925,00
	Mandor	L.04	OH	0,0130	250.000,00	3.250,00
				Jumlah Tenaga		71.175,00
B	BAHAN					
	Keramik 50 x 50 Mulia		m2	1,1000	91.200,00	100.320,00
	Semen Portland		Kg	9,3000	1.404,00	13.057,20
	Pasir Pasang		M3	0,0180	432.900,00	7.792,20
	Semen warna		Kg	1,9400	30.420,00	59.014,80
				Jumlah Bahan		180.184,20
C	PERALATAN					
				Jumlah Alat		
D	JUMLAH (A+B+C)					251.359,20
E	OVERHEAD & PROFIT			10% x D		25.135,92
F	JUMLAH HARGA PEKERJAAN (D+E)					276.495,12

JENIS PEKERJAAN : Paving Block Natural 6cm
 SATUAN : 1 m2
 KODE : H.10.

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0,2500	150.000,00	37.500,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,5000	200.000,00	
	Kepala tukang	L.03	OH	0,0250	225.000,00	5.625,00
	Mandor	L.04	OH	0,0025	250.000,00	625,00
				Jumlah Tenaga		43.750,00
B	BAHAN					
	Paving Blok Natural 6cm		m2	1,1000	110.000,00	121.000,00
	Pasir Urug		M3	0,0500	354.510,00	17.725,50
	Abu Batu		m3	0,0500	377.910,00	18.895,50
				Jumlah Bahan		157.621,00
C	PERALATAN					
				Jumlah Alat		
D	JUMLAH (A+B+C)					201.371,00
E	OVERHEAD & PROFIT			10% x D		20.137,10
F	JUMLAH HARGA PEKERJAAN (D+E)					221.508,10

JENIS PEKERJAAN : Lantai Granit 60x60 SandiMas
 SATUAN : 1 m2
 KODE : H.3.

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0,2500	150.000,00	37.500,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,1250	200.000,00	25.000,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,0130	225.000,00	2.925,00
	Mandor	L.04	OH	0,0130	250.000,00	3.250,00
				Jumlah Tenaga		68.675,00
B	BAHAN					
	Granit 60x60 homogenous tile		m2	1,2000	240.000,00	288.000,00
	Semen Portland		Kg	9,8000	1.404,00	13.759,20
	Pasir pasang		M3	0,0450	432.900,00	19.480,50
	Semen warna		Kg	1,3000	30.420,00	39.546,00
				Jumlah Bahan		360.785,70
C	PERALATAN					
				Jumlah Alat		
D	JUMLAH (A+B+C)					429.460,70
E	OVERHEAD & PROFIT			10% x D		42.946,07
F	JUMLAH HARGA PEKERJAAN (D+E)					472.406,77

JENIS PEKERJAAN : Pemasangan Lantai Vinyl
 SATUAN : 1 m2
 KODE : H.3.

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0,15	150.000,00	22.500,00
	Tukang Batu	L.01	OH	0,15	200.000,00	30.000,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,015	225.000,00	3.375,00
	Mandor	L.04	OH	0,008	250.000,00	2.000,00
				Jumlah Tenaga		57.875,00
B	BAHAN					
	Vinyl		bh	11,87	22.900,00	271.823,00
	Lem		kg	0,35	60.000,00	21.000,00
				Jumlah Bahan		292.823,00
C	PERALATAN					
				Jumlah Alat		
D	JUMLAH (A+B+C)					350.698,00
E	OVERHEAD & PROFIT			10% x D		35.069,80
F	JUMLAH HARGA PEKERJAAN (D+E)					385.767,80

I. HARGA SATUAN PEKERJAAN PLAFOND

JENIS PEKERJAAN : Plafond GRC tebal 4mm + Rangka Hollow
 SATUAN : 1 m2
 KODE : I.4.

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0,1000	150.000,00	15.000,00
	Tukang	L.02	OH	0,0500	200.000,00	10.000,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,0050	225.000,00	1.125,00
	Mandor	L.04	OH	0,0050	250.000,00	1.250,00
				Jumlah Tenaga		27.375,00
B	BAHAN					
	Besi Hollow 20x40		btg	0,1500	51.480,00	7.722,00
	Besi Hollow 40x40		btg	0,4150	64.350,00	26.705,25
	GRC		Lbr	0,3640	85.000,00	30.940,00
	Screw GRC		Kg	0,1100	93.600,00	10.296,00
	Ramset / Dinabolt		buah	4,0000	5.850,00	23.400,00
	Cotton Plester		buah	0,0720	30.888,00	2.223,94
	Coumpound		Zak	0,1250	113.256,00	14.157,00
				Jumlah Bahan		115.444,19
C	PERALATAN					
				Jumlah Alat		
D	JUMLAH (A+B+C)					142.819,19
E	OVERHEAD & PROFIT			10% x D		14.281,92
F	JUMLAH HARGA PEKERJAAN (D+E)					157.101,10

JENIS PEKERJAAN : List Plafond Gypsum
 SATUAN : 1 m1
 KODE : I.9.

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0,0500	150.000,00	7.500,00
	Tukang	L.02	OH	0,0500	200.000,00	10.000,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,0050	225.000,00	1.125,00
	Mandor	L.04	OH	0,0030	250.000,00	750,00
				Jumlah Tenaga		19.375,00
B	BAHAN					
	List Gypsum		m	1,0500	21.879,00	22.972,95
	Tepung Gypsum		kg	0,0100	15.444,00	154,44
				Jumlah Bahan		23.127,39
C	PERALATAN					
				Jumlah Alat		
D	JUMLAH (A+B+C)					42.502,39
E	OVERHEAD & PROFIT			10% x D		4.250,24
F	JUMLAH HARGA PEKERJAAN (D+E)					46.752,63

JENIS PEKERJAAN : Listplank GRC tebal 9mm
 SATUAN : 1 m1
 KODE : I.10.

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0,1100	150.000,00	16.500,00
	Tukang	L.02	OH	0,2200	200.000,00	44.000,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,0220	225.000,00	4.950,00
	Mandor	L.04	OH	0,0050	250.000,00	1.250,00
				Jumlah Tenaga		66.700,00
B	BAHAN					
	Listplank GRC		m1	0,4200	70.200,00	29.484,00
	Kayu Balok Kelas III		m3	0,0030	4.764.240,00	14.292,72
	Paku 4 - 7 cm		Kg	0,3000	31.590,00	9.477,00
				Jumlah Bahan		53.253,72
C	PERALATAN					
				Jumlah Alat		
D	JUMLAH (A+B+C)					119.953,72
E	OVERHEAD & PROFIT			10% x D		11.995,37
F	JUMLAH HARGA PEKERJAAN (D+E)					131.949,09

JENIS PEKERJAAN : Plafond Gypsum + Rangka Hollow
 SATUAN : 1 m2
 KODE : I.2.

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0,1000	150.000,00	15.000,00
	Tukang	L.02	OH	0,0500	200.000,00	10.000,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,0050	225.000,00	1.125,00
	Mandor	L.04	OH	0,0050	250.000,00	1.250,00
				Jumlah Tenaga		27.375,00
B	BAHAN					
	Besi Hollow 20x40		btg	0,1500	51.480,00	7.722,00
	Besi Hollow 40x40		btg	0,4150	64.350,00	26.705,25
	Gypsum Board 120 x 240 x 9 mm		Lbr	0,3640	109.395,00	39.819,78
	Screw Gypsum		Kg	0,1100	93.600,00	10.296,00
	Coumpound		Zak	0,1250	113.256,00	14.157,00
	Ramset / Dinabolt		buah	4,0000	5.850,00	23.400,00
	Cotton Plester		buah	0,0720	30.888,00	2.223,94
				Jumlah Bahan		124.323,97
C	PERALATAN					
				Jumlah Alat		
D	JUMLAH (A+B+C)					151.698,97
E	OVERHEAD & PROFIT			10% x D		15.169,90
F	JUMLAH HARGA PEKERJAAN (D+E)					166.868,86

L. HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN

JENIS PEKERJAAN : Pengerokan Cat Lama
 SATUAN : 1 m2
 KODE : L.1.

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0,1000	150.000,00	15.000,00
	Mandor	L.04	OH	0,0030	250.000,00	750,00
				Jumlah Tenaga		15.750,00
B	BAHAN					
	Soda api		Kg	0,0500	31.590,00	
				Jumlah Bahan		-
C	PERALATAN					
				Jumlah Alat		
D	JUMLAH (A+B+C)					15.750,00
E	OVERHEAD & PROFIT			10 % x D		1.575,00
F	JUMLAH HARGA PEKERJAAN (D+E)					17.325,00

JENIS PEKERJAAN : Pengecatan Kayu 2x
 SATUAN : 1 m2
 KODE : L.2.

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0,0700	150.000,00	10.500,00
	Tukang	L.02	OH	0,0090	200.000,00	1.800,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0060	225.000,00	1.350,00
	Mandor	L.04	OH	0,0030	250.000,00	750,00
				Jumlah Tenaga		14.400,00
B	BAHAN					
	Meni besi/kayu		Kg	0,2000	25.740,00	5.148,00
	Cat Kayu		Kg	0,2600	105.300,00	27.378,00
	Kuas		Bh	0,0100	23.985,00	239,85
	Minyak cat / Afdunner		Kg	0,0300	12.870,00	386,10
	Ampelas		Lbr	0,2000	9.360,00	1.872,00
				Jumlah Bahan		35.023,95
C	PERALATAN					
				Jumlah Alat		
D	JUMLAH (A+B+C)					49.423,95
E	OVERHEAD & PROFIT			10 % x D		4.942,40
F	JUMLAH HARGA PEKERJAAN (D+E)					54.366,35

JENIS PEKERJAAN : Pengecatan Dinding Interior 2x
 SATUAN : 1 m2
 KODE : L.4.

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0,0300	150.000,00	4.500,00
	Tukang	L.02	OH	0,0945	200.000,00	18.900,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0095	225.000,00	2.137,50
	Mandor	L.04	OH	0,0038	250.000,00	950,00
				Jumlah Tenaga		26.487,50
B	BAHAN					
	Cat Dasar		Kg	0,1600	35.000,00	5.600,00
	Cat Tembok Interior		Kg	0,2000	40.000,00	8.000,00
	Ampelas		Lbr	0,2000	9.360,00	1.872,00
	Kuas		Bh	0,0100	23.985,00	239,85
	Rol Cat		Bh	0,0100	40.950,00	409,50
				Jumlah Bahan		16.121,35
C	PERALATAN					
				Jumlah Alat		
D	JUMLAH (A+B+C)					42.608,85
E	OVERHEAD & PROFIT			10 % x D		4.260,89
F	JUMLAH HARGA PEKERJAAN (D+E)					46.869,74

JENIS PEKERJAAN : Pengecatan Plafond 2x
 SATUAN : 1 m2
 KODE : L.10.

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0,0200	150.000,00	3.000,00
	Tukang	L.02	OH	0,1000	200.000,00	20.000,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0200	225.000,00	4.500,00
	Mandor	L.04	OH	0,0067	250.000,00	1.675,00
				Jumlah Tenaga		29.175,00
B	BAHAN					
	Plamir		Kg	0,1600	20.000,00	3.200,00
	Cat Tembok Interior		Kg	0,2000	40.000,00	8.000,00
	Rol Cat		Bh	0,0100	40.950,00	409,50
	Alat bantu / steger		Ls	1,0000	2.340,00	2.340,00
				Jumlah Bahan		13.949,50
C	PERALATAN					
				Jumlah Alat		
D	JUMLAH (A+B+C)					43.124,50
E	OVERHEAD & PROFIT			10 % x D		4.312,45
F	JUMLAH HARGA PEKERJAAN (D+E)					47.436,95

JENIS PEKERJAAN : Pengecatan Vernis
 SATUAN : 1 m2
 KODE : L.11.

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0,1600	150.000,00	24.000,00
	Tukang	L.02	OH	0,1600	200.000,00	32.000,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0160	225.000,00	3.600,00
	Mandor	L.04	OH	0,0030	250.000,00	750,00
				Jumlah Tenaga		60.350,00
B	BAHAN					
	Vernis		liter	0,1500	60.840,00	9.126,00
	Ampelas		Lbr	0,2000	9.360,00	1.872,00
	Kuas		Bh	0,0100	23.985,00	239,85
				Jumlah Bahan		11.237,85
C	PERALATAN					
				Jumlah Alat		
D	JUMLAH (A+B+C)					71.587,85
E	OVERHEAD & PROFIT			10 % x D		7.158,79
F	JUMLAH HARGA PEKERJAAN (D+E)					78.746,64

JENIS PEKERJAAN : Pengecatan Atap Asbes
 SATUAN : 1 m2
 KODE : L.10.

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0,1500	150.000,00	22.500,00
	Tukang	L.02	OH	0,1600	200.000,00	32.000,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0160	225.000,00	3.600,00
	Mandor	L.04	OH	0,0030	250.000,00	750,00
				Jumlah Tenaga		58.850,00
B	BAHAN					
	Cat No Drop		Kg	0,1200	73.200,00	8.784,00
	Rol Cat		Bh	0,0100	112.200,00	1.122,00
	Alat bantu / steger		Ls	1,0000	2.340,00	2.340,00
				Jumlah Bahan		12.246,00
C	PERALATAN					
				Jumlah Alat		
D	JUMLAH (A+B+C)					71.096,00
E	OVERHEAD & PROFIT			10 % x D		7.109,60
F	JUMLAH HARGA PEKERJAAN (D+E)					78.205,60

M. HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITAIR

JENIS PEKERJAAN : Pemasangan Floor drain
 SATUAN : 1 bh
 KODE : M.6.

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0,0100	150.000,00	1.500,00
	Tukang	L.02	OH	0,1000	200.000,00	20.000,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,0100	225.000,00	2.250,00
	Mandor	L.04	OH	0,0050	250.000,00	1.250,00
				Jumlah Tenaga		25.000,00
B	BAHAN					
	Floor Drain Stainless		Unit	1,0000	85.000,00	85.000,00
				Jumlah Bahan		85.000,00
C	PERALATAN					
				Jumlah Alat		
D	JUMLAH (A+B+C)					110.000,00
E	OVERHEAD & PROFIT			10% x D		11.000,00
F	JUMLAH HARGA PEKERJAAN (D+E)					121.000,00

Q. HARGA SATUAN PEKERJAAN ELEKTRIKAL

JENIS PEKERJAAN : Instalasi Titik Lampu Conduit Pipa PVC Ø 5/8"
 SATUAN : 1 Titik
 KODE : Q.1.

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0,3000	150.000,00	45.000,00
	Tukang	L.02	OH	0,1000	200.000,00	20.000,00
					Jumlah Tenaga	65.000,00
B	BAHAN					
	Kabel NYM 2x1,5		m1	10,0000	10.000,00	100.000,00
	Pipa Conduit PVC Ø 5/8"		batang	2,5000	16.500,00	41.250,00
	Klem Pipa Conduit		buah	3,0000	1.100,00	3.300,00
	T-Doost		buah	1,0000	11.110,00	11.110,00
	Socket / Sambungan Conduit		buah	1,0000	6.270,00	6.270,00
	Fisher + Skrup		buah	6,0000	660,00	3.960,00
	Lasdop		buah	2,0000	330,00	660,00
					Jumlah Bahan	166.550,00
C	PERALATAN					
					Jumlah Alat	
D	JUMLAH (A+B+C)					231.550,00
E	OVERHEAD & PROFIT			10% x D		23.155,00
F	JUMLAH HARGA PEKERJAAN (D+E)					254.705,00

JENIS PEKERJAAN : Instalasi Stop Kontak Conduit Pipa PVC Ø 5/8"
 SATUAN : 1 Titik
 KODE : Q.2.

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0,3000	150.000,00	45.000,00
	Tukang	L.02	OH	0,1000	200.000,00	20.000,00
					Jumlah Tenaga	65.000,00
B	BAHAN					
	Kabel NYM 3x2,5		m1	3,0000	17.820,00	53.460,00
	Pipa Conduit PVC Ø 5/8"		batang	1,0000	16.500,00	16.500,00
	Klem Pipa Conduit		buah	2,0000	1.100,00	2.200,00
	T-Doost		buah	1,0000	11.110,00	11.110,00
	Socket / Sambungan Conduit		buah	1,0000	6.270,00	6.270,00
	Fisher + Skrup		buah	4,0000	660,00	2.640,00
	Lasdop		buah	3,0000	330,00	990,00
					Jumlah Bahan	93.170,00
C	PERALATAN					
					Jumlah Alat	
D	JUMLAH (A+B+C)					158.170,00
E	OVERHEAD & PROFIT			10% x D		15.817,00
F	JUMLAH HARGA PEKERJAAN (D+E)					173.987,00

JENIS PEKERJAAN : Lampu Down Light + SL 25 Watt
 SATUAN : 1 Buah
 KODE : Q.3.

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0,1000	150.000,00	15.000,00
					Jumlah Tenaga	15.000,00
B	BAHAN					
	Lampu Down Light + SL 25 Watt		buah	1,0000	290.000,00	290.000,00
	Kotak Sambung & alat bantu lainnya		buah	1,0000	29.000,00	29.000,00
					Jumlah Bahan	319.000,00
C	PERALATAN					
					Jumlah Alat	
D	JUMLAH (A+B+C)					334.000,00
E	OVERHEAD & PROFIT			10% x D		33.400,00
F	JUMLAH HARGA PEKERJAAN (D+E)					367.400,00

JENIS PEKERJAAN : Lampu TL 20 Watt
 SATUAN : 1 Buah
 KODE : Q.4.

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0,1000	150.000,00	15.000,00
					Jumlah Tenaga	15.000,00
B	BAHAN					
	Lampu TL / Neon 20 watt		buah	2,0000	41.030,00	82.060,00
	Travo		buah	2,0000	47.500,00	95.000,00
	Starter		buah	2,0000	5.000,00	10.000,00
	Rumah TL In Bow / Out Bow 2 x 40 w		buah	1,0000	125.000,00	125.000,00
	Kotak Sambung & alat bantu lainnya		ls	1,0000	29.000,00	29.000,00
					Jumlah Bahan	341.060,00
C	PERALATAN					
					Jumlah Alat	
D	JUMLAH (A+B+C)					356.060,00
E	OVERHEAD & PROFIT			10% x D		35.606,00
F	JUMLAH HARGA PEKERJAAN (D+E)					391.666,00

JENIS PEKERJAAN : Stop Kontak
 SATUAN : 1 Buah
 KODE : Q.5.

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0,1000	150.000,00	15.000,00
					Jumlah Tenaga	15.000,00
B	BAHAN					
	Stop Kontak Brocco		buah	1,0000	55.000,00	55.000,00
					Jumlah Bahan	55.000,00
C	PERALATAN					
					Jumlah Alat	
D	JUMLAH (A+B+C)					70.000,00
E	OVERHEAD & PROFIT			10% x D		7.000,00
F	JUMLAH HARGA PEKERJAAN (D+E)					77.000,00

JENIS PEKERJAAN : Saklar Tunggal
 SATUAN : 1 Buah
 KODE : Q.6.

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0,1000	150.000,00	15.000,00
					Jumlah Tenaga	15.000,00
B	BAHAN					
	Saklar Tunggal Brocco		buah	1,0000	25.410,00	25.410,00
					Jumlah Bahan	25.410,00
C	PERALATAN					
					Jumlah Alat	
D	JUMLAH (A+B+C)					40.410,00
E	OVERHEAD & PROFIT			10% x D		4.041,00
F	JUMLAH HARGA PEKERJAAN (D+E)					44.451,00

JENIS PEKERJAAN : Saklar Ganda
 SATUAN : 1 Buah
 KODE : Q.7.

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0,1000	150.000,00	15.000,00
					Jumlah Tenaga	15.000,00
B	BAHAN					
	Saklar Ganda Brocco		buah	1,0000	49.500,00	49.500,00
					Jumlah Bahan	49.500,00
C	PERALATAN					
					Jumlah Alat	
D	JUMLAH (A+B+C)					64.500,00
E	OVERHEAD & PROFIT			10% x D		6.450,00
F	JUMLAH HARGA PEKERJAAN (D+E)					70.950,00

JENIS PEKERJAAN : MCB 1 Phase + Box
 SATUAN : 1 Unit
 KODE : Q.8.

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0,1000	150.000,00	15.000,00
					Jumlah Tenaga	15.000,00
B	BAHAN					
	MCB 1 Pase		buah	1,0000	71.500,00	71.500,00
	Box MCB		buah	1,0000	55.000,00	55.000,00
					Jumlah Bahan	126.500,00
C	PERALATAN					
					Jumlah Alat	
D	JUMLAH (A+B+C)					141.500,00
E	OVERHEAD & PROFIT			10% x D		14.150,00
F	JUMLAH HARGA PEKERJAAN (D+E)					155.650,00

JENIS PEKERJAAN

: Lampu Down light LED outbow 18 Watt

SATUAN

: 1 Buah

KODE

: Q.3.

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0,1000	150.000,00	15.000,00
					Jumlah Tenaga	15.000,00
B	BAHAN					
	Lampu Down light LED outbow 25 Watt		buah	1,0000	150.000,00	150.000,00
	Kotak Sambung & alat bantu lainnya		buah	1,0000	29.000,00	29.000,00
					Jumlah Bahan	179.000,00
C	PERALATAN					
					Jumlah Alat	
D	JUMLAH (A+B+C)					194.000,00
E	OVERHEAD & PROFIT			10% x D		19.400,00
F	JUMLAH HARGA PEKERJAAN (D+E)					213.400,00